
Wartość kosztorysowa

Słownie: zł

Przedmiar

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Obiekt	Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie
Rodzaj robót	Prace budowlane
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Sławno, ul. Chełmońskiego 30
Inwestor	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławińskiego, Sławno, ul. Chełmońskiego 30

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0,00%

Przedmiar

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 2090*0,2	m2	418
			razem	m2
2	KNNR-W 2 0802/06 (dopłata 2x)	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2090*0,5	m2	1.045
			razem	m2
3	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem (ściany i sufity) - farba akrylowa 2090*0,9	m2	1.881
			razem	m2
4	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem (ściany) - farba olejna 2090*0,1	m2	209
			razem	m2
5	KNR-W 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01	m2	20
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż , wywiezienie i utylizacja wykładziny dywanowej	m2	233,71
7	KNP 2 1119/03	Wykładziny rulonowe dywanowe grubości 7mm ułożone jako oddzielne arkusze klejone do podłoża na stykach w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2	m2	233,71
8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana paneli sufitowych typu Armstrong	m2	220

Kosztorys

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 2090*0,2 = 418	m2	418	0,00	0,00
2	KNNR-W 2 0802/06 (dopłata 2x)	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2090*0,5 = 1.045	m2	1.045	0,00	0,00
3	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem (ściany i sufity) - farba akrylowa 2090*0,9 = 1.881	m2	1.881	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem (ściany) - farba olejna 2090*0,1 = 209	m2	209	0,00	0,00
5	KNR-W 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01	m2	20	0,00	0,00
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, wywiezienie i utylizacja wykładziny dywanowej	m2	233,71	0,00	0,00
7	KNP 2 1119/03	Wykładziny rulonowe dywanowe grubości 7mm ułożone jako oddzielne arkusze klejone do podłoża na stykach w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2	m2	233,71	0,00	0,00
8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana paneli sufitowych typu Armstrong	m2	220	0,00	0,00
Ogółem kosztorys						

Zestawienie robocizny

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	1.377,486	0,00	
2	Robotnicy gr.I	r-g	39,71	0,00	
		Razem	1.417,196		0,00

Zestawienie materiałów

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blachowkręty	szt	555,2		
2	Farba akrylowa	dm3	541,31		
3	Gips budowlany szpachlowy	kg	5.350,4		
4	Gips budowlany szpachlowy	t	0,039		
5	Kołki do wstrzeliwania z nabojem	szt	81,2		
6	Kształtowniki stalowe profil C	m	41		
7	Kształtowniki stalowe profil U	m	15,2		
8	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	41,2		
9	Płyty z wełny mineralnej	m2	20,6		
10	Taśma	mb	72,52		
11	Woda	m3	0,443		

Zestawienie sprzętu

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	1,203	0,00	
2	Wyciąg	m-g	3,099	0,00	
		Razem	4,302		0,00